

1 Disposizioni di base

- Tutti i lavori per la Società COLLINI S.r.l., sottostanno ai principi dettati dalle leggi, ordinanze, norme nazionali e/o regionali

- Le condizioni e le direttive delle rispettive associazioni professionali sono vincolanti

- Per la sicurezza delle persone si devono rispettare: le direttive nazionali INAIL-ATS REGIONE LOMBARDIA (già ASL)

1.1 Definizioni:

COLLINI: Impresa: che affida in appalto lavori a terzi,

CONTRAENTE: Impresa terza che riceve ordine di eseguire i lavori per conto di COLLINI.

COLLINI comunica le istruzioni di sicurezza e comportamentali legate alla classificazione Rischi Aziendali (R.I.R.) al CONTRAENTE che assicura la loro osservanza.

E' fatto obbligo al CONTRAENTE di presentare a COLLINI tutta la documentazione (DURC, DVR, piano formativo propri collaboratori operanti in COLLINI, all'occorrenza POS - DUVRI).

Il CONTRAENTE dovrà comunicare preventivamente a COLLINI il nominativo del proprio responsabile di riferimento

E' fatto assoluto divieto al CONTRAENTE, di sub-appaltare a terzi gli incarichi a lui affidati da COLLINI.

La presenza di terze persone su incarico del CONTRAENTE ricadranno sotto la totale responsabilità civile e penale dello stesso CONTRAENTE.

1.2 Direttive generali di comportamento

- Si devono osservare scrupolosamente tutte le istruzioni imposte da COLLINI

1.3 Accessi

- Il CONTRAENTE deve richiedere a COLLINI i permessi di accesso per i mezzi necessari, e posizionarli in modo che non intralcino la normale circolazione di altri veicoli

- Il CONTRAENTE deve seguire le indicazioni sulle possibilità di parcheggio e di accesso con il veicolo

- Tutti i collaboratori del CONTRAENTE prima di accedere ai locali COLLINI, devono preventivamente effettuare la registrazione ed applicare in modo visibile il cartellino identificativo rilasciato da COLLINI.

L'allontanamento (anche temporaneo) della sede COLLINI deve essere comunicato ed al rientro richiedere nuova registrazione. E' tassativo indossare idonea pettorina individuale di riconoscimento (arancione con bande rifrangenti) fornita a cura del CONTRAENTE

- I diritti di accesso, che non sono più necessari, e gli strumenti di accesso, che non vengono più utilizzati, devono essere consegnati spontaneamente al referente di COLLINI.

Eventuali badge forniti da COLLINI, devono essere restituiti entro e non oltre 14 giorni dallo scadere del contratto. In caso contrario COLLINI è autorizzato a esigere i costi sostenuti.

È possibile entrare solo nei locali nei quali è indispensabile accedere per eseguire l'incarico. Il CONTRAENTE deve rispettare le tempistiche di inizio lavori in accordo con COLLINI. È severamente fatto divieto al CONTRAENTE concedere l'accesso ad altre persone (parenti e/o bambini, collaboratori dell'azienda non preventivamente autorizzati, e/o qualsiasi persona estranea)

- Il CONTRAENTE deve adottare tutte le misure ed effettuare tutti i controlli di protezione dell'immobile e di quanto in esso contenuto, volti ad evitare eventuali danneggiamenti in relazione ai lavori

- I posti di lavoro devono essere delimitati e protetti in modo tale che terzi non siano esposti a pericoli

- Le vie di fuga devono essere mantenute libere e non devono essere bloccate da materiale

- Il CONTRAENTE deve lasciare il posto di lavoro pulito. Il materiale residuo deve essere evacuato dal CONTRAENTE ed eliminato in modo conforme alle prescrizioni (base ISO 14001). E' tassativamente vietato utilizzare i punti di smaltimento gestiti sul posto da COLLINI.

- Le attivazioni agli impianti tecnici possono essere effettuate soltanto dal personale autorizzato che ha ricevuto un incarico specifico

- Si possono effettuare modifiche agli equipaggiamenti di rilievo in materia di sicurezza soltanto su incarico e in accordo con il responsabile indicato da COLLINI. Al termine dei lavori o al termine della giornata lavorativa questi devono essere subito rimessi in funzione. Per equipaggiamenti di rilievo in materia di sicurezza si intendono dispositivi di allarme gas e antincendio, isolamenti antincendio, impianti di allarme, sorveglianza delle porte, alimentazione di corrente, impianti di alimentazione di emergenza, impianti di batterie, impianti di condizionamento dell'aria in locali aziendali ecc.

- Eventuali lacune, differenze dei valori previsti nonché guasti agli impianti tecnici devono essere segnalati immediatamente a COLLINI

- Tutte le prescrizioni, ad esempio utilizzo degli equipaggiamenti di protezione e tutti i divieti, ad esempio: divieto di fumare divieto di assumere cibo o bevande (ad esclusione per quest'ultimo nella "Sala Break"), divieto di scattare fotografie o girare filmati devono essere rigorosamente rispettati

- Non si possono utilizzare i mezzi di lavoro propri della COLLINI

- In caso di inosservanza delle direttive, COLLINI si riserva il diritto di espellere il personale di ditte esterne

- Regolamentazioni speciali dettagliate

1.4 Protezione dei dati / sicurezza delle informazioni

- Il CONTRAENTE ha il dovere di rendere attenti i suoi collaboratori sugli obblighi legali

- Le informazioni e i dati non possono essere né copiati né trasmessi a terzi

- È vietato utilizzare apparecchi informatici per svolgere attività che non abbiano attinenza diretta con l'esecuzione dell'incarico

- È proibito allacciare all'infrastruttura della rete informatica o agli equipaggiamenti informatici dell'oggetto apparecchi e sistemi non autorizzati

- Comportamento in caso di sversamenti:

In caso di sversamento (anche di modiche quantità di ogni sostanza liquida, è fatto obbligo di circoscrivere immediatamente la zona interessata, precludere con idonee barriere protettive il deflusso dei liquidi in qualsiasi caditoia-tombino-scarico.

Avvisare immediatamente il personale COLLINI dell'avvenuto chiarendo la tipologia del liquido sversato e la quantità.

1.5 Comportamento in caso di incidente/infornuto

- Valutazione e Allarmare- il servizio di soccorso NUMERO UNICO EMERGENZE. tel. 112

- Richiedere il sostegno di altri soccorritori

- Attivare Protocollo BLS

- Assistenza Evitare di lasciare il paziente da solo

- Informare il mandante di COLLINI

1.6 Comportamento in caso di incendio

- Allarmare i vigili del fuoco mediante NUMERO UNICO EMERGENZE.. 112. Attivare il pulsante di allarme antincendio sul posto
- Salvare le persone in pericolo
- Spegnerle Chiudere porte e finestre
Avviare la lotta antincendio (mettere in servizio gli estintori soltanto sul posto dell'incendio!)
- Informare il mandante di Collini

1.7 Comportamento in caso di evacuazione

- mettere al sicuro il posto di lavoro
- seguire le istruzioni (non utilizzare l'ascensore)
- recarsi nel posto di raccolta e aspettare ulteriori informazioni
- Il materiale infiammabile deve essere depositato secondo le prescrizioni
- La quantità di scorta di liquidi leggermente infiammabili e di bombole a gas deve essere limitata al minimo. La relativa conservazione è permessa soltanto negli appositi contenitori e nei luoghi previsti a tale scopo
- Il passaggio di cavi e di canalizzazioni in un muro deve essere otturato con una lastra secondo le norme. Se al termine dei lavori di installazione il passaggio non può essere chiuso subito, COLLINI deve esserne immediatamente informato. Egli deciderà in merito alle misure necessarie di sostituzione (p. es. installazione di provvisori, misure organizzative ecc.)
- I dispositivi di allarme antincendio o parti di essi non possono essere disattivati senza l'autorizzazione di COLLINI. Qualsiasi manipolazione deve essere iscritta nel giornale dell'impianto di allarme. Prima di lasciare il posto di lavoro si devono riattivare i dispositivi di allarme antincendio disattivati

1.8 Misure per il posto di lavoro

- Di notte durante tutta la durata dei lavori o in caso di non utilizzazione, i macchinari (p. es. impianti per saldatura, frese), gli strumenti di lavoro (per cemento, legno e macchine utensili elettriche) e i mezzi ausiliari (p. es. scale) devono essere tenuti sotto chiave
- Durante la fase di ampliamento, i depositi di pietre di costruzioni e simili devono essere ordinati all'interno del cantiere chiuso (per evitare atti di vandalismo)
- I contenitori per macerie devono essere collocate se possibile in un settore sicuro e non nelle vicinanze di vetrate e di notte devono essere coperte in modo sicuro. Prima del fine settimana,
- I contenitori per macerie piene devono essere rimosse
- Se vi sono impalcature esterne, al termine del lavoro si devono rendere inaccessibili le parti inferiori, affinché non sia possibile arrampicarvisi (secondo quanto previsto dalla normativa vigenti in materia di prevenzione degli infortuni).
- Le finestre vicine alle impalcature devono essere chiuse
- Al termine del lavoro si deve rendere impossibile l'esercizio e/o la messa in funzione di ascensori per le impalcature e di montacarichi
- I quadri per cantiere e gli allacciamenti all'acqua per il cantiere devono essere controllati al termine del lavoro, se del caso devono essere disattivati o chiusi.

1.9 Esecuzione di lavori a fuoco e di attività con sviluppo di fumi e/o polvere

- In caso di lavori con possibilità di sviluppo di fumi e/o polvere anche di lieve entità, possono compromettere l'esercizio di un'installazione ed attivare gli impianti di segnalazione di incendi facendo attivare le procedure di evacuazione e fermo di ogni attività produttiva
- Lavori di smeriglio, saldatura, brasatura e di troncatura (a fuoco), nonché attività che provocano sviluppo di polvere possono essere eseguiti soltanto con l'autorizzazione scritta da COLLINI.
- Il dirigente locale del cantiere è responsabile per il rispetto delle seguenti condizioni.
- I lavori a fuoco possono essere eseguiti solo da personale formato a tale scopo e con un'autorizzazione scritta (permesso di saldatura), che deve essere richiesta al mandante
- Nella misura del possibile, i lavori di saldatura nei locali di esercizio con infrastruttura tecnica e nei locali con pericolo d'incendio devono essere evitati.
- Si devono rispettare le condizioni e le misure preventive definite nel permesso di saldatura (p. es. luogo di lavoro, orario di lavoro, manipolazione impianti di allarme antincendio, misure di protezione per componenti e ambiente, controlli successivi dei settori a rischio, allarmi ecc.)
- I dispositivi aziendali devono essere protetti in modo efficace contro la polvere e lo sporco (p. es. separazione del posto di lavoro, cappa di aspirazione ecc.)

1.10 Lavori effettuati agli impianti elettrici

- I lavori ad impianti elettrici possono essere effettuati soltanto da esperti nel settore
- Di regola i lavori agli impianti elettrici possono essere eseguiti soltanto quando non sono sotto tensione.
- Solo i montatori elettricisti con attestato di capacità possono svolgere lavori agli impianti elettrici. Per lavori del genere devono disporre di una formazione specializzata e dei mezzi conformi alle ultime conoscenze nel settore.
- Per i lavori agli impianti elettrici che sono sotto tensione si devono sempre impiegare due persone, una delle quali deve essere designata come responsabile.
- Le manovre agli impianti elettrici devono essere effettuate con l'accordo preliminare di COLLINI

2 Responsabilità

COLLINI si riserva il diritto, di richiedere al CONTRAENTE rimborsi per danni diretti ed indiretti, riconducibili ad inosservanze delle disposizioni di sicurezza e direttive di condotta. Valgono le condizioni del contratto scritto (commissione, contratto d'opera) rispettivamente il contratto rilevante per la commissione "Condizioni generali"

3 Conferma

Il mandatario conferma di aver preso atto delle disposizioni di sicurezza e comportamentali summenzionate e di rispettarle come anche la ricezione delle "Condizioni generali" rilevanti per l'incarico.

Le presenti disposizioni sono da ritenersi parte integrate dell'ordine emesso da COLLINI e si ritengono accettate in ogni sua parte dal CONTRAENTE.